

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Urząd Statystyczny BR. Sanit. moder. łazienki

Data: 2014-04-18

Budowa: BRANŻA SANITARNA .- MODERNIZACJA ŁAZIENEK

Kody CPV: 45332200-5 HYDRAULIKA ; 45332400-7 ROBOTY W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO

Obiekt: Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82 . 10-959 Olsztyn

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82 w Olsztynie

Jednostka opracowująca kosztorys: ROŻEN & ROŻEN

Kosztorys opracowali:

Janusz Królikwski 34/94/OL,

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1	KOD CPV 45332400-7	NR ST 4.3.1	KANALIZACJA SANITARNA I PRZYBORY SANITARNE			
1.1	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową		2		kpl
1.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki		2		kpl
1.3	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm		16		m
1.4	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczka, typu "kompakt"		2		kpl
1.5	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczka, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych bez barier		1		kpl
1.6	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym		2		kpl
1.7	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych bez barier		1		kpl
1.8	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		2		kpl
1.9	KNRW 215/230/5	Postument porcelanowy do umywalek		3		kpl
1.10	KNNR 7/507/3	Porecze dla niepełnosprawnych umywalka stała 500 mm		1		szt
1.11	KNNR 7/507/3	Porecze dla niepełnosprawnych umywalka uchylna 500 mm		1		szt
1.12	KNNR 7/507/3	Porecze dla niepełnosprawnych wc uchylna L = 850 mm		1		szt
1.13	KNNR 7/507/3	Porecze dla niepełnosprawnych wc stała		1		szt
1.14	KNRW 402/211/6	Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi·110·mm		2		szt
1.15	KNRW 402/211/1	Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wymiana, Fi·50·mm		4		szt
1.16	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm		2		szt
1.17	KNRW 215/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm		2,5		m
1.18	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm		9		m
1.19	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm		3		szt
1.20	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm		7		szt
1.21	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm		2		szt
1.22		NR ST 4,4,1 kalk. wł Wentylator nakratkowy POLO 5 WC Fi 120 o N= 20 W firmy Dospel		2		szt
2	KOD CPV 45332200-5	NR ST 4,2,1,	INSTALACJA WODY			
2.1	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa , Dn·15·mm dla osób niepełnosprawnych		1		szt
2.2	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa , stojąca, Dn·15·mm		1		szt
2.3		kalk wł. przepływowe urządzenie podumywalkowe do podgrzewania ciepłej wody TYP EPO .d -4 AMICUS N= 4,0 kW U= 230V		1		szt
2.4	KNRW 215/116/8 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20·mm, o połączeniu metalowym z zaworkami		11		szt
2.5		wyc. wł. wstawienie trójnika miedz fi 25 włączenie do istn. inst		1		szt
2.6	KNR 31/109/1 (1)	Zawory przelotowe kulowe , gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 15·mm		1		szt
2.7	KNR 31/109/2 (2)	Zawory przelotowe kulowe , gwintowane, do wody zimnej i ciepłej, Dn 20·mm		3		szt
2.8	KNRW 215/135/1	Zawór czerpalny Dn·15·mm ze złączką do węża		2		szt
2.9	KNR 31/103/2	Rurociągi z Teceflex układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm		23		m
2.10	KNR 31/103/1	Rurociągi z Teceflex układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, Dn 16·mm		7		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2.11	KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28·mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa	30		m
2.12	KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 12-22·mm	30		m
2.13	KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	16		m
2.14	KNR 401/325/2 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2 cegły	16		m

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu				Wartość z narzutami
1	KOD CPV 45332400-7	NR ST 4.3.1	KANALIZACJA SANITARNA I PRZYBORY SANITARNE	
2	KOD CPV 45332200-5	NR ST 4,2,1,	INSTALACJA WODY	